



## **Algemene voorwaarden PARKETPARQUET**

Al de andere vloerbekledingen sluiten aan op hetzelfde niveau.  
Indien anders worden deze in regie bijgewerkt.

De omgevingstemperatuur en het vochtgehalte in de ruimte waar de vloer wordt gelegd, dient overeenstemmen met de geëiste normen (temperatuur ligt tussen de 17° - 25° en de luchtvochtigheid of hygrometrie begrepen tussen 45 en 65 %). Bij overschrijden van die normen, wordt de plaatsing uitgesteld.

Wij worden op de hoogte gesteld van aanwezige vloerverwarming. Bij nieuwe vloerverwarming in chapes zal een opstart procedure van deze gevolgd worden alvorens over te gaan tot plaatsing parket.

Voor aanvang der werken zullen de ruimtes vrij zijn van obstakels, zoals meubels, afbraakresten, stellingen, andere vakmensen, of andere uitvoeringsstorende elementen.  
De toegangen zullen ook vrijgemaakt zijn.

De niveau-aanpassingen, speciale profielen, worden in supplement gebracht.

Behalve anders vermeld, is elke speciale afwerking niet in deze offerte vervat (vb. trapneuzen, traptrede, Schlutter-profielen ...). De deur en deuromlijstingen worden verondersteld perfect op niveau te zijn.

Er wordt door u tot de werf een toegang voorzien om een bestelwagen of een vrachtwagen met laadplateau te kunnen uitladen, in de onmiddellijke nabijheid van de werkzone.

Behalve indien ze in de offerte vermeld zijn, worden elektrische dozen of andere uitsnijelementen in regie gefactureerd, met uitzondering van de eenvoudige elementen in beperkte aantal (per stuk)

Het gebouw waar de werken plaatsvinden is toegankelijk tussen 7 en 18 h. De klant is verantwoordelijk voor de toegang. Elk verloren gegane uur zal in regie verrekend worden.

Men spreekt van vermoedelijke afmetingen, een opmeting met laser zal door ons uitgevoerd worden. Het plaatsen van beschermende elementen (tetra pack, Permafix) gebeurt door uw zorgen, en is ten uwe laste.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor door derden aangebrachte beschadigingen, na de laatste afwerkingslaag, al gebeurde het voor de definitieve oplevering.

De werken worden verondersteld ononderbroken uitgevoerd te worden, in één fase.

Het forfait administratiekosten voor onvoorziene werken is 40 euro  
Regie 65 euro /uur man excl materiaal.

De oplevering der werken gebeurt voor het eventueel plaatsen van beschermingskarton.  
Er wordt geen waarborg ingehouden.

In functie van de behandelingsmethode, is een droogtijd van 4 dagen tot 1 week van belang, alvorens bedekking van de houten vloer.

